



**PLANILHA DE ORÇAMENTO**

OBRA: ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAMARA DE SANTARÉM				Santarém 28 de Agosto de 2020		
ENDEREÇO: AV. DOUTOR ANISIO CHAVES S/N - BAIRRO AEROPORTO VELHO - STM/PA.						
ITEM	SEDOP - Abril. 2020	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)	
	BDI - 25%				UNITÁRIO	TOTAL
<b>01.</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES:</b>				<b>27.911,90</b>
1.1	11340	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m <sup>2</sup>	6,00	209,77	1.258,62
1.2	10009	Locação da obra a trena	m <sup>2</sup>	170,00	5,22	887,40
1.3	10767	Barracão de madeira (incl. instalações)	m <sup>2</sup>	18,00	572,50	10.305,00
1.4	11171	Licenças e taxas da obra (até 500m2)	m <sup>2</sup>	1,00	7.340,25	7.340,25
1.5	10008	Limpeza do terreno	m <sup>2</sup>	170,00	2,15	365,50
1.6	10003	Tapume c/ chapa de madeirit e=10mm (h=2.20m)	m <sup>2</sup>	70,00	99,85	6.989,50
1.7	20016	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m <sup>3</sup>	12,50	61,25	765,63
<b>02.</b>		<b>MOVIMENTO DE TERRA:</b>				<b>16.795,97</b>
2.1	30010	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m <sup>3</sup>	26,20	54,75	1.434,45
2.2	30011	Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento	m <sup>3</sup>	124,00	118,22	14.659,28
2.3	30254	Reaterro compactado	m <sup>3</sup>	12,00	58,52	702,24
<b>03.</b>		<b>CONCRETO E PREMOLDADO</b>				<b>24.011,36</b>
3.1	40284	Concreto usinado para cobertura de laje premoldada	m <sup>3</sup>	10,50	680,00	7.140,00
3.2	40283	Laje premoldada com vigotas e EPS	m <sup>2</sup>	176,00	95,86	16.871,36
<b>04.</b>		<b>ESTRUTURA:</b>				<b>52.869,55</b>
4.1	50766	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca	m <sup>3</sup>	17,70	2.986,98	52.869,55
<b>05.</b>		<b>PAREDES E PAINES:</b>				<b>21.914,67</b>
5.1	60046	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m <sup>2</sup>	321,00	68,27	21.914,67
<b>06.</b>		<b>COBERTURA:</b>				<b>33.184,58</b>
6.1	70053	Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. aparelha	m <sup>2</sup>	552,80	60,03	33.184,58
<b>07.</b>		<b>TELHAMENTO:</b>				<b>47.965,44</b>
7.1	70047	Cobertura - telha de fibrocimento e=5mm	m <sup>2</sup>	552,80	83,55	46.186,44
7.2	70287	Cumeeira em fibrocimento de e=5mm	m	30,00	59,30	1.779,00
<b>08.</b>		<b>IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS:</b>				<b>18.807,36</b>
8.1	80702	Manta asfáltica c/ filme de aluminio	m <sup>2</sup>	143,00	85,01	12.156,43
8.2	80273	Reboco impermeabilizante (c/ Sika 1)	m <sup>2</sup>	143,00	46,51	6.650,93
<b>09.</b>		<b>ESQUADRIAS:</b>				<b>26.573,08</b>
9.1	90065	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	m <sup>2</sup>	15,12	667,03	10.085,49
9.2	91376	Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens	m <sup>2</sup>	23,84	633,27	15.097,16
9.3	100228	Ferragem para porta de banheiro	und.	7,00	126,77	887,39
9.4	100226	Ferragens p/ porta externa 1 fl.	und.	3,00	167,68	503,04



# QUARESMA JUNIOR

Projetos de Arquitetura, Construção e Assessoria Técnica Especializada

Quaresma LTDA. CNPJ - 14.698.807/0001-54 Av. Mendonça Furtado 3098 - 35220522 - qjunior@netsan.com.br - 68040 - 050

<b>10.</b>		<b>REVESTIMENTOS:</b>				<b>52.318,00</b>
10.1	110143	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	642,00	11,98	7.691,16
10.2	110763	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	642,00	46,83	30.064,86
10.3	110644	Balcão em granito cinza corumbá	m²	1,75	655,76	1.147,58
10.4	120733	Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm	m²	3,75	655,76	2.459,10
14.5	110644	Revestimento cerâmico nas paredes padrão méd	m²	142,00	77,15	10.955,30
<b>11.</b>		<b>PISOS:</b>				<b>46.475,19</b>
11.1	130507	Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo	m²	171,00	58,21	9.953,91
11.2	130110	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	216,00	35,47	7.661,52
11.3	130715	Porcelanato (natural) - Padrão Médio	m²	216,00	133,61	28.859,76
<b>12.</b>		<b>FORRO</b>				<b>7.597,71</b>
12.1	151285	Forro em gesso acartonado na cozinha e	m²	87,00	87,33	7.597,71
<b>13.</b>		<b>PINTURAS:</b>				<b>37.598,14</b>
13.1	151285	Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e	m²	883,00	42,58	37.598,14
<b>14.</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				<b>12.078,64</b>
14.1	170081	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	Pts	32,00	281,39	9.004,48
14.2	170321	Centro de distribuição p/ 12 disjuntores (c/ barra)	und.	1,00	627,90	627,90
14.3	170326	Disjuntor 1P - 10 a 30A - PADRÃO DIN	und.	4,00	20,51	82,04
14.4	170362	Disjuntor 2P - 15 a 50A - PADRÃO DIN	und.	1,00	59,95	59,95
14.5	170332	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	und.	11,00	16,65	183,15
14.6	170339	Tomada 2P+T 10A (s/fiação)	und.	12,00	21,60	259,20
14.7	170515	Luminaria c/ 1 lamp. fluorescente 32W (sem fiação)	und.	12,00	97,41	1.168,92
14.8	170514	Luminaria c/ 1 lamp. fluorescente 16W (sem fiação)	und.	9,00	77,00	693,00
<b>15.</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:</b>				<b>18.970,10</b>
15.1	180299	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	Pts	15,00	395,61	5.934,15
15.2	180214	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e	Pts	15,00	371,71	5.575,65
15.3	190609	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	und.	5,00	598,82	2.994,10
15.4	190231	Caixa de gordura em alvenaria com tampa	und.	1,00	187,8	187,80
15.5	190375	Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv.	und.	5,00	602,53	3.012,65
15.6	180414	Caixa de passagem em alvenaria de 30x30x30cm com tampa	und.	4,00	187,8	751,20
15.7	190088	Porta papel de louça	und.	5,00	54,75	273,75
15.8	190796	Porta toalha argola- cromado	und.	4,00	60,2	240,80
<b>16.</b>		<b>LIMPEZA FINAL:</b>				<b>2.417,13</b>
16.1	270220	Limpeza geral e entrega da obra	m²	321,00	7,53	2.417,13
		<b>TOTAL</b>				<b>447.488,82</b>



**QUARESMA JUNIOR**  
Projetos de Arquitetura, Construção e Assessoria Técnica Especializada

Quaresma LTDA. CNPJ -14.698.807/0001-54 Av. Mendonça Furtado 3098 - 35220522 - [qjunior@netsan.com.br](mailto:qjunior@netsan.com.br) - 68040 – 050